

- ELEKTRODALMACIJA SPLIT
- URED DIREKTORA

Poljička cesta 73, 21000 Split

+385 (0)21 439 010

www.hep.hr/ods

info.dpsplit@hep.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNI

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA		
GRAD TROGIR		
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA		
Primljeno: 18.12.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Org.jed.	
024-02/24-01/9	51	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij
24-13	0	0,0

■ NAŠ BROJ: 40130/19413/24SK

■ VAŠ BROJ: 2181-13-50/01-24-12

■ DATUM: 12.12.2024. * 2 4 N 0 0 3 5 4 0 *

- PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje

Poštovani,

Zaprimili smo Vaš dopis u kojemu tražite informaciju o planovima u vezi pojačanja mreži na području Grada Trogira, uključujući i područje otoka Drvenik Veli i Drvenik Mali, te gradnju trafostanice u Žednom.

Elektrodalmacija Split u čijem sastavu je TJ Trogir brine za pouzdanost i kvalitetu isporuke električne energije na području cijele Splitsko – dalmatinske županije, te dijelova Dubrovačko – neretvanske županije.

Na području koje pokriva TJ Trogir u zadnjih nekoliko godina imamo porast broja novih priključaka u čemu prednjači otok Čiovo, a samim time i porast opterećenja.

U svrhu rasterećenja TS 35/10 kV Trogir i povećanja pouzdanosti cijelog trogirskog kraja rekonstruirana je glavna pojna točka TS 110/35 kV Trogir u TS 110/35/20(10) kV Trogir te je u nju uveden i 20(10) kV naponski nivo. Time smo praktički izgradili novu pojnu točku u Gradu Trogiru.

U sklopu izgradnje kabela 35 kV koji služi za povećanje pouzdanosti napajanja TS 35/20(10) kV Marina položen je i dio raspleta 20(10)kV koji će poboljšati pouzdanost napajanja potrošača na području Grada Trogira. Također su zamijenjeni postojeći kabele 35 kV u dužini 900 m u Ulici Put Mulina.

Za izgradnju TS 35/20(10) kV Žedno pripreme su krenule 2013. godine. Grad Trogir nam je izdao lokacijsku dozvolu, pa je zatim poništio. Nakon toga smo se žalili na Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i državne imovine koje je poništio to rješenje i vratilo na ponovni postupak. Smatramo da smo uz kvalitetnu suradnju s Gradom Trogirom dosad mogli imati izgrađenu trafostanicu. Nakon pisanja žalbi i požurnica u međuvremenu smo otkupili cijelu česticu te smo odlučili da se ne ide na lokacijsku dozvolu već direktno na izradu glavnog projekta i građevinsku dozvolu. Izrada projektno tehničke dokumentacije je u tijeku, te očekujemo da bi projekti bili gotovi do sredine siječnja. Nakon toga slijedi ishodenje građevinske dozvole, pa raspisivanje javne nabave, te sama gradnja objekta. O rokovima je jako teško govoriti, a najveće prepreke su postupak izdavanja građevinske dozvole i eventualne žalbe u postupku javne nabave.

Kvarovi koji su se događali ovo ljeto na 10 kV kabelima nisu posljedica preopterećenja već kvarova na kabelima prouzročenim ili mehaničkim udarcima (građevinski strojevi) ili greškama u samim kabelima (sitni propusti u proizvodnji koji s vremenom prerastu u proboj). Kod pojave kvara i ispada dijela mreži, ne možemo zbog opterećenja napojiti sve potrošače odmah, ali se zato u kratkom vremenu pristupa traženju kvara i popravku.

Najveći problem ovo ljeto je bio kvar na 10 kV kabelu kraj Čiovskog mosta 18.7.2024. koji je bilo otežano pronaći zbog blizine ostalih instalacija. Kvar je nastao u 12:30, a svi potrošači su dobili električnu energiju u 2:30. U tom vremenu je pronađen kvar, napravljen iskop za izradu spojnica, te su izrađene spojnice. Također treba napomenuti da je tim kvarom pogođen samo dio otoka Čiova, a da je kratko nakon kvara napojen veći dio, te da je na kraju bez električne energije (do konačnog popravka kabela) bilo 8 trafostanica od ukupno 53 na otoku Čiovu.

Uz izgradnju nove TS 35/20(10) kV Žedno izgraditi će se i novi 20(10) kV rasplet koji će omogućiti da se u slučaju kvara na 10 kV kabelu svi potrošači napoje rezervnim pravcem u roku jednog sata.

Također su počele aktivnosti na rasterećenju 10 kV mreže podmorskom vezom Okrug Donji – Seget. Paralelno su se u proteklom periodu mijenjali kabeli na Čiovu, te su se polagali i dodatni uz njih.

Do prije dvije godine otoci Drvenik Veli i Mali su se napajali jednim zračnim vodom iz TS 35/20(10) kV Marina iz pravca Vinišća. U međuvremenu smo izgradili kabalsku vezu između Vinišća i Sevida koja omogućava napajanje Drvenika dodatno iz pravca Sevida. Trenutno se radi na kabliranju zračnog voda između Marine i Vinišća što će dodatno povećati pouzdanost napajanja Drvenika.

Paralelno navedenim aktivnostima, radi se na pojačanom održavanju dalekovoda 10 kV na otocima Drveniku Velom i Malom, te smo određene objekte uključili u sustav daljinskog vođenja kako bi olakšali upravljanje i što bržu uspostavu napajanja kod kvara.

Zaključno, u zadnje 4 godine prosječno godišnje ulaganje HEP ODS-a, Elektrodalmacije Split na području Trogira je cca 2.600.000 EUR. Ulaganja u mrežu koju pokriva Terenska jedinica Trogir veća su od uobičajenih i može se reći da se vodi briga o potrošačima na navedenom području. Također, suradnja s Gradom Trogrom u zadnje vrijeme je kvalitetna, što se ne bi moglo reći za period prije nekoliko godina. I s te strane očekujemo još bolju suradnju u narednim vremenima.

S poštovanjem,

Direktor:

mr.sc.Saša Kraljević, dipl.ing

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRODALMACIJA SPLIT 1