

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2013. GODINI

L=600 m

R.br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
23.	Iskop novih odvodnih kanala u zemlji III kategorije. Prosječne količine iskopa 0,4 m ³ /m' sa odvozom iskopane zemlje na deponij.				-
	a) do 100 m' kanala	m'		26,00	-
	b) od 101 do 600 m' kanala	m'	300	24,00	7.200,00
	c) više od 600 m' kanala	m'		22,00	-
29.	Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za popravak makadamske ceste popunjavanjem neravnina i rupa.				-
	a) do 50 m ³ kamenog materijala	m ³		110,00	-
	b) više od 51 m ³ kamenog materijala	m ³	180	95,00	17.100,00
32.	Rad radnika na izvođenju građevinskih radova na održavanju nerazvrstanih cesta	h	40	55,60	2.224,00
33.	Rad rovokopača, popravak bez nasipavanja novim materijalom	h	40	240,00	9.600,00
47.	Ostali nepredviđeni radovi po narudžbi investitora (Grad Jastrebarsko)				-
UKUPNO :					36.124,00

U Jastrebarskom, siječanj,2014.

Blaženka Bakšić,građ.teh.

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2014. GODINI

L= 100 m

R.br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
23.	iskop novih odvodnih kanala u zemlji III kategorije. Prosječne količine iskopa 0,4 m ³ /m' sa odvozom iskopane zemlje na deponij.				-
	a) do 100 m' kanala	m'	100	26,00	2.600,00
	b) od 101 do 600 m' kanala	m'		24,00	-
	c) više od 600 m' kanala	m'		22,00	-
47.	Ostali nepredviđeni radovi po narudžbi investitora (Grad Jastrebarsko)				-
UKUPNO :					2.600,00

U Jastrebarskom, siječanj,2014.

Blaženka Bakšić,građ.teh.

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2014. GODINI

R.br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
1.	Iskoičavanje glavnih točaka trase, pomoćnih točaka i izrada profila	m'	100	5,50	550,00
14.	Nabava, doprema i ugradnja cestovnih betonskih rubnjaka vel. 18x24x100 cm. Rubnjaci se postavljaju na betonsku podlogu MB-20. U cijenu uključen i beton.				-
	a) do 50 m' rubnjaka	m'		140,00	-
	b) više od 50 m' rubnjaka	m'	100	125,00	12.500,00
47.	Ostali nepredviđeni radovi po narudžbi investitora (Grad Jastrebarsko)				-
UKUPNO:					13.050,00

U Jastrebarskom,

Blaženka Bakšić, građ.teh.