

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2013. GODINI

L= 400 m

R.br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
1.	Iskolčavanje glavnih točaka trase, pomoćnih točaka i izrada profila	m'	400	5,50	2.200,00
3.	Strojni iskop zemlje III kategorije za trup ceste. Odvoz iskopa na deponiju udaljenu do 5 km, širina iskopa prema potrebi.				-
	a) iskop zemlje do 50 m ³	m ³		36,30	-
	b) iskop zemlje preko 50 m ³	m ³	360	30,00	10.800,00
5.	Valjanje posteljice iskopa valjkom u tri prelaza iznad 100 m ² .	m ²	1200	3,00	3.600,00
6.	Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala (tampona). Zbijenost materijala mora iznositi MS=60 MN/m ² .				
	a) do 50 m ³ kamenog materijala				
	lomljenik	m ³		130,00	-
	0-63 mm	m ³		137,00	-
	0-32 mm	m ³		135,00	-
	0-16 mm	m ³	40	140,00	5.600,00
	b) preko 50 m ³ kamenog materijala				
	lomljenik	m ³	320	110,00	35.200,00
	0-63 mm	m ³		119,00	-
	0-32 mm	m ³		115,00	-
	0-16 mm	m ³		120,00	-
7.	Rezanje oštećenog asfaltnog sloja rezačicom za asfalt				
	a) do 50 m	m'	10	15,00	150,00
	b) preko 50 m.	m'		9,00	-
8.	Špricanje spoja starog i novog asfalta bitumenskom emulzijom	m'	10	6,00	60,00
9.	Vađenje oštećenog asfalta debljine 5 cm sa utovarom i odvozom na deponiju udaljenu do 5 km.	m ²	1200	40,00	48.000,00
11.	Izrada, transport i ugradnja asfaltna mješavine za nosivi habajući sloj (BNHS-A-16), debljina sloja 6 cm.				-
	a) do 50 m ² asfalta	m ²		120,00	-
	b) od 50,01 - 200,00 m ² asfalta	m ²		100,00	-
	c) preko 200,00 m ²	m ²	1200	90,00	108.000,00
12.	Popuna bankina kamenim materijalom. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju kamenog materijala. Bankina mora imati minimalnu zbijenost MS=30 MN/m ² .	m ³	50	125,00	6.250,00
47.	Ostali nepredviđeni radovi po narudžbi investitora (Grad Jastrebarsko)				-
UKUPNO:					219.860,00

U Jastrebarskom, siječanj, 2014.

Blaženka Bakšić, građ.teh.

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2014. GODINI

R.br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
29.	Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za popravak makadamske ceste popunjavanjem neravnina i rupa.				-
	a) do 50 m ³ kamenog materijala	m ³	20	110,00	2.200,00
	b) više od 51 m ³ kamenog materijala	m ³		95,00	-
47.	Ostali nepredviđeni radovi po narudžbi investitora (Grad Jastrebarsko)				-
UKUPNO:					2.200,00

U Jastrebarskom, siječanj, 2014.

Blaženka Bakšić, građ. teh.

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2014. GODINI

R.br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
29.	Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za popravak makadamske ceste popunjavanjem neravnina i rupa.				-
	a) do 50 m ³ kamenog materijala	m ³	40	110,00	4.400,00
	b) više od 51 m ³ kamenog materijala	m ³		95,00	-
47.	Ostali nepredviđeni radovi po narudžbi investitora (Grad Jastrebarsko)				-
U K U P N O :					4.400,00

U Jastrebarskom, siječanj, 2014.

Blaženka Bakšić, građ.teh.